

ESTADO DE MATO GROSSO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS						
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS		ENC SOCIAL MO (HORA)	DATA BASE	DESCONTO	REFERENCIA:
LOCAL:	JARDIM SANTA ROSA		107,58%	jul-23	6,34455%	SINAPI 07/2023
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS		ENC SOCIAL MO (MÊS)			ANP 08/2023
ÁREA (M²):	4848,49		66,49%			
						BDI NÃO DESON
						20,67%
						DIFERENCIADO
						15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	SISTEMA NÃO DESONERADO				
						PREÇO UNIT SEM BDI	PREÇO UNIT SEM BDI + DESCONTO	PREÇO UNIT COM BDI	VALOR PARCIAL COM BDI	% DA OBRA
3			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							
3.1			MOVIMENTO DE TERRA							
3.1.1	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	566,59	R\$ 5,18	R\$ 5,00	R\$ 6,03	R\$ 3.416,54	2,03%
3.1.2	90092	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	180,29	R\$ 5,11	R\$ 4,93	R\$ 5,95	R\$ 1.072,73	0,64%
3.1.3	101576	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	105,00	R\$ 35,01	R\$ 34,63	R\$ 41,79	R\$ 4.387,95	2,60%
3.1.4	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	379,03	R\$ 14,21	R\$ 14,11	R\$ 17,03	R\$ 6.454,88	3,83%
3.1.5	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	175,73	R\$ 8,11	R\$ 7,96	R\$ 9,61	R\$ 1.688,77	1,00%
			TOTAL DO ITEM						R\$ 17.020,87	
3.2			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS							
3.2.1	92210	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	44,00	R\$ 166,95	R\$ 158,92	R\$ 191,77	R\$ 8.437,88	5,00%
3.2.2	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	175,00	R\$ 579,30	R\$ 542,54	R\$ 654,68	R\$ 114.569,00	67,92%
			TOTAL DO ITEM						R\$ 123.006,88	
3.3			ELEMENTOS AUXILIARES							
3.3.1	2003684	SICRO	Poço de visita - PVI 04 - arcia e brita comerciais	un	2,00	R\$ 2.373,91	R\$ 2.223,29	R\$ 2.682,84	R\$ 5.365,68	3,18%
3.3.2	98051	SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	2,00	R\$ 942,51	R\$ 922,65	R\$ 1.113,36	R\$ 2.226,72	1,32%
3.3.3	COMP 04	SINAPI	TAMPÃO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA-600MM, 300KG/CM², P/POÇO DE VISITAS E CAIXAS .FORNECIMENTO INSTALAÇÃO.	UND	2,00	R\$ 238,92	R\$ 223,87	R\$ 270,14	R\$ 540,28	0,32%

ESTADO DE MATO GROSSO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS										
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS				ENC SOCIAL MO (HORA)		DATA BASE	DESCONTO	REFERENCIA:	BDI NÃO DESON
LOCAL:	JARDIM SANTA ROSA				107,58%		jul-23	6,34455%	SINAPI 07/2023 ANP 08/2023	20,67%
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS				ENC SOCIAL MO (MÊS)					DIFERENCIADO
ÁREA (M²):	4848,49				66,49%					15,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	SISTEMA NÃO DESONERADO				
						PREÇO UNIT SEM BDI	PREÇO UNIT SEM BDI + DESCONTO	PREÇO UNIT COM BDI	VALOR PARCIAL COM BDI	% DA OBRA
3.3.4	97949	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 1.792,72	R\$ 1.747,92	R\$ 2.109,22	R\$ 8.436,88	5,00%
3.3.5	97950	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 3.138,30	R\$ 2.939,18	R\$ 3.546,71	R\$ 3.546,71	2,10%
3.3.6	102752	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	R\$ 8.542,24	R\$ 4.858,46	R\$ 5.862,70	R\$ 5.862,70	3,48%
3.3.7	2003457	SICRO	Dissipador de energia - DEB 05 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	R\$ 2.276,62	R\$ 2.132,17	R\$ 2.572,89	R\$ 2.572,89	1,53%
			TOTAL DO ITEM						R\$ 28.551,86	
3.4			SINALIZAÇÃO							
3.4.1	COMP 06	SINAPI	SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES	M	31,29	R\$ 2,56	R\$ 2,40	R\$ 2,90	R\$ 90,74	0,05%
			TOTAL DO ITEM						90,74	
TOTAL DA PLANILHA										168.670,35

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA
ENGENHEIRO CIVIL / FISCAL DE OBRAS
CREA MT041303