



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

00926

 65 9 9979-5956



CONSTRUTORA CENTROESTE

CPNJ: 10.470.240/0001-03

Obra: Pavimentação Asfáltica Urbana		Proprietário: Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos		Local: Perimetral Lions Intenacional, Av. Dr. Guilherme P. Cardoso e Rua Presidente Getúlio Vargas - Zona Urbana de São José dos Quatro Marcos/MT		Data: 20 DE SETEMBRO DE 2022		BASE DE PREÇOS		SINAPI 11/2021		SICRO JUL/2021		BOMF. BDI		14,28%		20,65%	
PLANILHA ORÇAMENTARIA																			
BOLETIM	CODIGO	ORIGEM DE PREÇO	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%									
SINAPI	95876	SERVIÇO	6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM), AF_07/2020	M³XKM	31.283,86	1,58	1,91	59.713,97	1,09%									
SINAPI	93563	SERVIÇO	6.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM), AF_07/2020	M³XKM	8.337,02	1,77	2,14	17.841,22	0,33%									
SINAPI	102330	SERVIÇO	6.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	1.682,25	1,21	1,46	2.456,09	0,04%									
SINAPI	102331	SERVIÇO	6.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	15.701,00	0,48	0,58	9.106,56	0,17%									
SINAPI	102330	SERVIÇO	6.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	6.729,33	1,21	1,46	9.824,82	0,16%									
SINAPI	102331	SERVIÇO	6.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	62.807,08	0,48	0,58	36.428,11	0,67%									
SINAPI	101617	SERVIÇO	7.0	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	M²	11.432,39	2,38	2,87	32.810,96	0,60%									
SINAPI	94990	SERVIÇO	7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMAVADO, AF_07/2016	M²	685,94	655,32	790,64	542.332,39	9,93%									
COMPOSIÇÃO	COMP. 005	SERVIÇO	7.3	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA EM CALÇADAS	M²	1.467,70	106,11	128,02	187.894,95	3,44%									
SINAPI	100947	SERVIÇO	7.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	9.536,03	1,67	2,01	19.167,42	0,35%									
SINAPI	100948	SERVIÇO	7.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	16.438,24	0,66	0,80	13.150,56	0,24%									
SINAPI	95876	SERVIÇO	7.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM), AF_07/2020	M³XKM	14.651,70	1,77	2,14	31.354,64	0,57%									
SINAPI	93563	SERVIÇO	7.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM), AF_07/2020	M³XKM	3.907,12	0,71	0,86	3.360,12	0,05%									
SICRO	5213400	SERVIÇO	8.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M²	2.734,60	22,80	27,51	75.228,73	1,38%									
SICRO	5213404	SERVIÇO	8.2	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M²	288,82	33,92	40,82	11.000,31	0,20%									

Samuel Silva Pontes
Engenheiro Civil
CREA RN 1201806135



CONSTRUTORA CENTROESTE

CPNJ: 10.470.240/0001-03

Obra		Pavimentação Asfáltica Urbana		Proprietário		Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos		Local		Perimetral Lions Intercomunal, Av. Dr. Guilherme P. Cardoso e Rua Presidente Getúlio Vargas - Zona Urbana de São José dos Quatro Marcos/MT		Data		20 DE SETEMBRO DE 2022		BASE DE PREÇOS		B.D.F.	
												Não desonerado		SINAPI 11/2021		SICRO JUL/2021		15,28%	
																		B.D.I.	
																		20,65%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
BOLETIM	CODIGO	ORIGEM DE PREÇO	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%								
				SINALIZAÇÃO VERTICAL															
				PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA															
SICRO	5213444	SERVIÇO	8.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI		UNID	6,00	221,16	266,83	1.600,98	0,03%								
SICRO	5213855	SERVIÇO	8.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M		UNID	6,00	273,38	329,83	1.978,98	0,04%								
SICRO	5213440	SERVIÇO	8.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI		UNID	11,00	221,16	266,83	2.935,13	0,05%								
SICRO	5213863	SERVIÇO	8.6	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M		UNID	11,00	304,10	366,90	4.035,90	0,07%								
SICRO	5213464	SERVIÇO	8.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI		UNID	10,00	221,16	266,83	2.668,30	0,05%								
SICRO	5213863	SERVIÇO	8.8	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,60 M		UNID	10,00	304,10	366,90	3.669,00	0,07%								
SICRO	5213448	SERVIÇO	8.9	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO		UNID	2,00	150,02	181,00	362,00	0,01%								
SICRO	5213859	SERVIÇO	8.10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO		UNID	2,00	300,37	362,40	724,80	0,01%								
			9.0	DRENAGEM SUPERFICIAL															
SINAPI	94267	SERVIÇO	9.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_06/2016		M	5.713,94	50,06	60,40	345.121,98	6,32%								
SINAPI	94268	SERVIÇO	9.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_06/2016		M	645,88	53,92	65,05	42.014,49	0,77%								
VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO: R\$ 5.461.657,54 (CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E SESENTA E UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).										TOTAL	R\$5.461.657,54								
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA				CONTRATANTE				OBSERVAÇÕES											
ISMAEL SILVA PONTES				PREFEITURA MUNICIPAL DE S. J. QUATRO MARCOS								VALOR DE EMISÃO COM ACRÉSCIMOS DE IMPOSTOS:							
E-NG CIVIL, COREIA RN N° 1201806135				PREFEITO MUNICIPAL															

Ismael Silva Pontes
Engenheiro Civil
COREA RN 1201806135