

ESTADO DE MATO GROSSO									
OBRA:	CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO								TABELA DE REFERÊNCIA
LOCAL:	CORREGO AGUAS CLARAS E CORREGO RAIZAMA								SINAPI JULHO / 2021
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS				BDI:	20,70%			SICRO ABRIL / 2021 (Não desonerado)
TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS - PONTE RAIZAMA									
ITEM	MATERIAL	QUANT. SERVIÇO	QUANT. POR UNIDADE	PESO TOTAL (T)	ORIGEM	DMT PAV. (KM)	DMT NÃO PAV. (KM)	MOMENTO DE TRANSPORTE PAVIMENTADO (TxKM)	MOMENTO DE TRANSPORTE NÃO PAVIMENTADO (TxKM)
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA									
CONCRETO FCK 25MPA - M3									
1.1.1	CIMENTO	7,54	0,363	2,737	CACERES	95	40	260,01	109,48
1.1.2	AREIA	7,54	1,05	7,917	VERA			-	-
1.1.3	BRITA	7,54	0,826	6,228	SORRISO			-	-
CONCRETO FCK 30MPA - M3									
1.2.1	CIMENTO	99,62	0,388	38,653	CACERES	95	40	3.672,03	1.546,12
AÇO CA-50 E CA-60									
1.3.1	AÇO			9,248	CACERES	95	40	878,56	369,92
TOTAL DO ITEM								4.810,60	2.025,52
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE									
CONCRETO FCK 25MPA - M3									
1.1.1	CIMENTO		0,363	0,000	SINOP			-	-
2.1.1	AREIA	7,54	1,05	7,917	QUATRO MARCOS		40	-	316,68
2.1.2	BRITA	7,54	0,826	6,228	IMPÉRIO	40	40	249,12	249,12
CONCRETO FCK 30MPA - M3									
1.2.1	CIMENTO	99,62	0,388	38,653	SINOP			-	-
2.2.1	AREIA	99,62	1,022	101,812	QUATRO MARCOS		40	-	4.072,48
2.2.2	BRITA	99,62	0,826	82,286	IMPÉRIO	40	40	3.291,44	3.291,44
TOTAL DO ITEM								3.540,56	7.929,72
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO - 30T									
ITEM	MATERIAL	QUANT. ITENS	PESO POR UNIDADE (T)	PESO TOTAL (T)	ORIGEM	DMT PAV. (KM)	DMT NÃO PAV. (KM)	MOMENTO DE TRANSPORTE PAVIMENTADO (TxKM)	MOMENTO DE TRANSPORTE NÃO PAVIMENTADO (TxKM)
3.2	VIGAS LONGARINAS	6,00	11	66	CACERES	95	40	6.270,00	2.640,00
TOTAL DO ITEM								6.270,00	2.640,00