

ESTADO DE MATO GROSSO									
OBRA:	CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO								TABELA DE REFERÊNCIA
LOCAL:	CORREGO AGUAS CLARAS E CORREGO RAIZAMA								SINAPI JULHO / 2021
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS				BDI:	20,70%			SICRO ABRIL / 2021 (Não desonerado)
TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS - PONTE AGUAS CLARAS									
ITEM	MATERIAL	QUANT. SERVIÇO	QUANT. POR UNIDADE	PESO TOTAL (T)	ORIGEM	DMT PAV. (KM)	DMT NÃO PAV. (KM)	MOMENTO DE TRANSPORTE PAVIMENTADO (TxKM)	MOMENTO DE TRANSPORTE NÃO PAVIMENTADO (TxKM)
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA									
CONCRETO FCK 25MPA - M3									
1.1.1	CIMENTO	0,00	0,363	0,000	CACERES	95	40	-	-
1.1.2	AREIA	0	1,05	0,000	VERA			-	-
1.1.3	BRITA	0	0,826	0,000	SORRISO			-	-
CONCRETO FCK 30MPA - M3									
1.2.1	CIMENTO	100,26	0,388	38,901	CACERES	95	40	3.695,59	1.556,04
AÇO CA-50 E CA-60									
1.3.1	AÇO			10,279	CACERES	95	40	976,50	411,16
TOTAL DO ITEM								4.672,09	1.967,20
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE									
CONCRETO FCK 25MPA - M3									
1.1.1	CIMENTO		0,363	0,000	SINOP			-	-
2.1.1	AREIA	0,00	1,05	0,000	QUATRO MARCOS		40	-	-
2.1.2	BRITA	0,00	0,826	0,000	IMPÉRIO	40	40	-	-
CONCRETO FCK 30MPA - M3									
1.2.1	CIMENTO	100,26	0,388	38,901	SINOP			-	-
2.2.1	AREIA	100,26	1,022	102,466	QUATRO MARCOS		40	-	4.098,64
2.2.2	BRITA	100,26	0,826	82,815	IMPÉRIO	40	40	3.312,60	3.312,60
TOTAL DO ITEM								3.312,60	7.411,24
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO - 30T									
ITEM	MATERIAL	QUANT. ITENS	PESO POR UNIDADE (T)	PESO TOTAL (T)	ORIGEM	DMT PAV. (KM)	DMT NÃO PAV. (KM)	MOMENTO DE TRANSPORTE PAVIMENTADO (TxKM)	MOMENTO DE TRANSPORTE NÃO PAVIMENTADO (TxKM)
3.2	VIGAS LONGARINAS	6,00	16,8	100,8	CACERES	95	40	9.576,00	4.032,00
TOTAL DO ITEM								9.576,00	4.032,00