

ESTADO DE MATO GROSSO						
OBRA:	CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO			DATA:		MAIO/2022
LOCAL:	CORREGO SALVAÇÃO, MANOEL PAULINO			BDI:	20,70%	SINAPI MARÇO / 2022
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS					SICRO JANEIRO / 2022 (Não desonerado)
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS						
Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit.	Total
MOB. 1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	12.349,47	12.349,47
72840	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	15.447,00	0,53	8.186,91
72839	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	TXKM	6.504,00	0,64	4.162,56
ADM		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS	Un	1,00	34.243,50	34.243,50
90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150	106,50	15.975,00
90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300	37,60	11.280,00
90772	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	450	15,53	6.988,50
COMP 02	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3		3,40	3,40
84013	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,0058000	72,19	0,41
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0192000	17,82	0,34
90991	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,0134000	197,85	2,65
COMP 03		Apoio de neoprene fretado 150 x 200 x 35 mm com capacidade de 300 KN para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	UND		83,23	83,23
P9821	SICRO	Pedreiro	H	1,00000	24,4015	4,07
M0798	SICRO	Apoio de neoprene fretado	dcm³	1,05000	75,2968	79,06
5914655	SICRO	Caminhão carroceria 15 t	tkm	0,00327	30,60	0,10
COMP 04		Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 25 cm			11,96	11,96
P9824	SICRO	Servente	h	0,63996	18,6946	11,96

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA
Engenheiro Civil
CREA-MT 041303