

ESTADO DE MATO GROSSO					
OBRA:	CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO	BDI:	TABELA DE REFERÊNCIA:		
LOCAL:	CORREGO SALVAÇÃO, MANOEL PAULINO	20,70%	SINAPI MARÇO / 2022		
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS		SICRO JANEIRO / 2022 (Não desonerado)		
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS					
COMP 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO				M²
REFERÊNCIA: SINAPI / 74209/001					
MATERIAIS					
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,00	6,12	6,12
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,00	9,04	36,16
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	M²	1,00	225,00	225,00
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	23,92	2,63
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,01	346,95	3,47
TOTAL DO ITEM >>>					273,38
MAO DE OBRA					
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	22,16	22,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	17,82	35,64
TOTAL DO ITEM >>>					57,80
TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>>					331,18

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA
Engenheiro Civil
CREA-MT 041303