

ESTADO DE MATO GROSSO									
OBRA:	CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO						BDI:	TABELA DE REFERÊNCIA:	
LOCAL:	CORREGO SALVAÇÃO, MANOEL PAULINO						20,70%	SINAPI MARÇO / 2022	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS				DATA:	MAIO/2022		SICRO JANEIRO / 2022 (Não desonerado)	
TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS - PONTE SALVAÇÃO									
ITEM	MATERIAL	QUANT. SERVIÇO	QUANT. POR UNIDADE	PESO TOTAL (T)	ORIGEM	DMT PAV. (KM)	DMT NÃO PAV. (KM)	MOMENTO DE TRANSPORTE PAVIMENTADO (TxKM)	MOMENTO DE TRANSPORTE NÃO PAVIMENTADO (TxKM)
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA									
CONCRETO FCK 25MPA - M3									
1.1.1	CIMENTO	17,34	0,363	6,294	CACERES	0	10,61	-	66,77
CONCRETO FCK 30MPA - M3									
1.2.1	CIMENTO	78,62	0,388	30,505	CACERES	0	10,61	-	323,65
AÇO CA-50 E CA-60									
1.3.1	AÇO			7,576	CACERES	0	10,61	-	80,38
TOTAL DO ITEM								-	470,80
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE									
CONCRETO FCK 25MPA - M3									
2.1.1	AREIA	17,34	1,05	18,207	QUATRO MARCOS		10,61	-	193,17
2.1.2	BRITA	17,34	0,826	14,323	IMPÉRIO	45	10,61	644,53	151,96
CONCRETO FCK 30MPA - M3									
2.2.1	AREIA	78,62	1,022	80,350	QUATRO MARCOS		10,61	-	852,51
2.2.2	BRITA	78,62	0,826	64,940	IMPÉRIO	45	10,61	2.922,30	689,01
TOTAL DO ITEM								3.566,83	1.886,65
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO - 30T									
ITEM	MATERIAL	QUANT. ITENS	PESO POR UNIDADE (T)	PESO TOTAL (T)	ORIGEM	DMT PAV. (KM)	DMT NÃO PAV. (KM)	MOMENTO DE TRANSPORTE PAVIMENTADO (TxKM)	MOMENTO DE TRANSPORTE NÃO PAVIMENTADO (TxKM)
3.1	VIGAS LONGARINAS	6,00	12	72	CACERES	95	10,61	6.840,00	763,92
3.2	ESTACAS	30,00	1,18	35,4	CACERES	95	10,61	3.363,00	375,59
TOTAL DO ITEM								10.203,00	1.139,51

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA
Engenheiro Civil
CREA-MT 041303