

ESTADO DE MATO GROSSO									
OBRA:	CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO						BDI:	TABELA DE REFERÊNCIA:	
LOCAL:	CORREGO SALVAÇÃO, MANOEL PAULINO						20,70%	SINAPI MARÇO / 2022	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS				DATA:	MAIO/2022		SICRO JANEIRO / 2022	
(Não desonerado)									
TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS - PONTE MANOEL									
ITEM	MATERIAL	QUANT. SERVIÇO	QUANT. POR UNIDADE	PESO TOTAL (T)	ORIGEM	DMT PAV. (KM)	DMT NÃO PAV. (KM)	MOMENTO DE TRANSPORTE PAVIMENTADO (TxKM)	MOMENTO DE TRANSPORTE NÃO PAVIMENTADO (TxKM)
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA									
CONCRETO FCK 25MPA - M3									
1.1.1	CIMENTO	32,52	0,363	11,805	CACERES	0	7,29	-	86,05
CONCRETO FCK 30MPA - M3									
1.2.1	CIMENTO	86,91	0,388	33,721	CACERES	0	7,29	-	245,82
AÇO CA-50 E CA-60									
1.3.1	AÇO			8,482	CACERES	0	7,29	-	61,83
TOTAL DO ITEM								-	393,70
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE									
CONCRETO FCK 25MPA - M3									
2.1.1	AREIA	32,52	1,05	34,146	QUATRO MARCOS		7,29	-	248,92
2.1.2	BRITA	32,52	0,826	26,862	IMPÉRIO	45	7,29	1.208,79	195,82
CONCRETO FCK 30MPA - M3									
2.2.1	AREIA	86,91	1,022	88,822	QUATRO MARCOS		7,29	-	647,51
2.2.2	BRITA	86,91	0,826	71,788	IMPÉRIO	45	7,29	3.230,46	523,33
TOTAL DO ITEM								4.439,25	1.615,58
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO - 30T									
ITEM	MATERIAL	QUANT. ITENS	PESO POR UNIDADE (T)	PESO TOTAL (T)	ORIGEM	DMT PAV. (KM)	DMT NÃO PAV. (KM)	MOMENTO DE TRANSPORTE PAVIMENTADO (TxKM)	MOMENTO DE TRANSPORTE NÃO PAVIMENTADO (TxKM)
3.2	VIGAS LONGARINAS	6,00	18	108	CACERES	95	7,29	10.260,00	787,32
TOTAL DO ITEM								10.260,00	787,32

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA
Engenheiro Civil
CREA-MT 041303