

ESTADO DE MATO GROSSO					
OBRA:	CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO				TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI MARÇO / 2022 SICRO JANEIRO / 2022 (Não desonerado)
LOCAL:	CORREGO SALVAÇÃO, MANOEL PAULINO				
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS	DATA:	mai/22		
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
ITEM	EQUIPAMENTO	PESO (T)	ORIGEM	DMT (IDA E VOLTA) (KM)	MOMENTO DE TRANSPORTE (TxKM)
TRANSPORTE EM RODOVIA PAVIMENTADA					
1.1	BATE ESTACA DE GRAVIDADE	23	CACERES	190	4.370,00
1.2	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS	6,7	CACERES	190	1.273,00
1.3	ROLO COMPACTADOR	10,8	CACERES	190	2.052,00
1.4	GUINDASTE	40,8	CACERES	190	7.752,00
TOTAL DO ITEM					15.447,00
TRANSPORTE EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA					
2.1	BATE ESTACA DE GRAVIDADE	23	CACERES	80	1.840,00
2.2	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS	6,7	CACERES	80	536,00
2.3	ROLO COMPACTADOR	10,8	CACERES	80	864,00
2.4	GUINDASTE	40,8	CACERES	80	3.264,00
TOTAL DO ITEM					6.504,00

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 041303