

ESTADO DE MATO GROSSO														
OBRA:	CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO									Área:	243	m²	TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI MARÇO / 2022 SICRO JANEIRO / 2022 (Não desonerado)	
LOCAL:	CORREGO SALVAÇÃO, MANOEL PAULINO									BDI:	20,70%			
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS									DATA:	MAIO/2022			
MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO - PONTE SALVAÇÃO														
1.0	CODIGO	EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	ORIGEM	DESTINO	VIAGENS (K)	DISTÂNCIA (DM)	VELOCIDADE (V)	QUANTIDADE	FU	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	FONTE	CÓDIGO	TRANSPORTADOR
1.1	E9511	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CACERES	S.J.Q.M	2,00	95,00	60,00	2,00	1,00	355,15	2.249,28	SICRO	E9665	Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 kW
1.2	9082	Bate estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 6 t - 136 kW	CACERES	S.J.Q.M	2,00	95,00	60,00	1,00	1,00	355,15	1.124,64	SICRO	E9665	Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE >>>											3.373,92			
2.0		EQUIPAMENTOS DE CONDUÇÃO PRÓPRIA	ORIGEM	DESTINO	VIAGENS (K)	DISTÂNCIA (DM)	VELOCIDADE (V)	QUANTIDADE	FU	CUSTO UNITÁRIO (CH)	PREÇO TOTAL	FONTE	CÓDIGO	TRANSPORTADOR
2.1	96035	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CACERES	S.J.Q.M	2,00	95,00	60,00	1,00	1,00	247,76	784,57	SINAPI	96035	Condução por conta própria
2.2	9684	Veículo leve - pick up (4 x 4)	CACERES	S.J.Q.M	1,00	95,00	60,00	1,00	1,00	249,93	395,72	SINAPI	83362	Condução por conta própria
TOTAL EQUIPAMENTO CONDUÇÃO PROPRIA >>>											1.180,29			
TOTAL EQUIPAMENTO GERAL >>>											4.554,21			
FÓRMULA														
OBS.01:	Neste campo será informado a distância entre o município detentor do quipamentos até o canteiro de obras. Lembrando que, de acordo com o Manual do DNIT, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização, a													
OBS.02:	Considerar as seguintes velocidades média para os veículos transportadores em rodovias pavimentadas: Cavalo Mecânico (Carregado) = 60 Km/h; Caminhão Pipa (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão													
OBS.03:	Neste campo inserir Mapa Indicativo do trajeto até o canteiro de Obras.													
MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO - PONTE MANOEL														
1.0	CODIGO	EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	ORIGEM	DESTINO	VIAGENS (K)	DISTÂNCIA (DM)	VELOCIDADE (V)	QUANTIDADE	FU	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	FONTE	CÓDIGO	TRANSPORTADOR

1.1	E9511	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014	CACERES	S.J.Q.M	2,00	95,00	60,00	2,00	1,00	355,15	2.249,28	SICRO	E9665	Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE >>>											2.249,28			
2.0		EQUIPAMENTOS DE CONDUÇÃO PRÓPRIA	ORIGEM	DESTINO	VIAGENS (K)	DISTÂNCIA (DM)	VELOCIDADE (V)	QUANTIDADE	FU	CUSTO UNITÁRIO (CH)	PREÇO TOTAL	FONTES	CÓDIGO	TRANSPORTADOR
2.1	96035	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CACERES	S.J.Q.M	2,00	95,00	60,00	1,00	1,00	247,76	784,57	SINAPI	96035	Condução por conta própria
2.2	9684	Veículo leve - pick up (4 x 4)	CACERES	S.J.Q.M	1,00	95,00	60,00	1,00	1,00	249,93	395,72	SINAPI	83362	Condução por conta própria
TOTAL EQUIPAMENTO CONDUÇÃO PRÓPRIA >>>											1.180,29			
TOTAL EQUIPAMENTO GERAL >>>											3.429,57			
FÓRMULA														
OBS.01:	Neste campo será informado a distância entre o município detentor do quipamentos até o canteiro de obras. Lembrando que, de acordo com o Manual do DNIT, Volume 09 - Mobilização e Desmobilização, a													
OBS.02:	Considerar as seguintes velocidades média para os veículos transportadores em rodovias pavimentadas: Cavalo Mecânico (Carregado) = 60 Km/h; Caminhão Pipa (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão													
OBS.03:	Neste campo inserir Mapa Indicativo do trajeto até o canteiro de Obras.													

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA
Engenheiro Civil
CREA-MT 041303